

Contacts techniques :

Chapiteaux, convois, sécurité :

Bernard Delaire : 02 47 56 04 49 ou 06 60 51 02 78

Régisseur Son et Lumière :

Laurent Brimant : 06 82 83 34 13

FICHE TECHNIQUE CHAPITEAU 22 m. ROND :
EQUIPE DU CHAPITEAU D'ACCUEIL

Caractéristiques :

<u>Dimension du chapiteau:</u>	22 m de diamètre (Toile) – 33 m (avec ancrages) – surface : 380m ² Hauteur mâts (ext) : 10,50 m – chapiteau (coupole ext) : 9,50 m
<u>Capacité d'accueil :</u>	533 places (433 places en gradin et 100 places en bancs)
<u>Montage :</u>	8h00 selon la nature du terrain
<u>Démontage :</u>	4h00
<u>Espace minimum à prévoir :</u>	58 m X 40 m 42 m x 40 m (si le chapiteau d'accueil n'est pas monté) Terrain plat, sol stabilisé (dans le respect de la réglementation CTS en vigueur.) Prévoir plan des aménagements souterrains et aériens du lieu avant le montage.

Éléments fournis par la compagnie :

- Chapiteau, gradins, piste, décors, éléments du spectacle.
- Chapiteau d'accueil public 10m rond (le montage dépend des dimensions du terrain)
- Chauffage mobile + manchons type M2
- Eclairages et système son.

Éléments à prévoir par l'organisateur :

- **Arrivée d'électricité : 2 arrivées 63 Ampères en tétrapolaire (3 P + N + T) avec compteurs provisoires.**
Les 2 arrivées doivent être protégées par des disjoncteurs et être à moins de 20 m du chapiteau.

- Arrivée d'eau à moins de 20 m du lieu d'installation pour les caravanes.

Pour ce qui concerne les branchements d'électricité et d'eau, il est impératif qu'ils soient installés avant l'arrivée de la compagnie

- selon la nature du terrain, à l'arrivée et/ou au départ du convoi : **un tracteur** de 100 chevaux minimum.

- Pour le démontage du chapiteau (Uniquement) : un tractopelle ou Manitou pour l'arrachage des pinces (piquets de tour)

- **14 Personnes minimum (hors régisseur général du lieu) capables de travailler en équipe et de porter des charges lourdes** pour aider à la technique : Montage et Démontage compris.

- Fioul pour **Chauffage chapiteau** pendant périodes froides

- Pour l'accueil du public et en plus du personnel de billetterie et de contrôle, prévoir 2 personnes à l'intérieur du chapiteau pour gérer le placement du public . Prévoir que ces personnes soient présentes 1/4h pour un petit briefing soit dans la journée, soit 1h avant le spectacle

- Nous suggérons pendant les périodes chaudes de l'année de prévoir les spectacles en soirée.

- Accès et stationnement impératif sur le lieu d'implantation pour Poids Lourds, remorque chapiteau et tous convois avec caravanes

- Gardiennage : 2 heures pendant les spectacles.

- Barrières : 70

- Poubelles (prévoir le recyclage)